

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu części działki nr 33 obr. 7 miasta Pyrzyce
ADRES INWESTYCJI : Cmentarz miejski w Pyrzycach
INWESTOR : Gmina Pyrzyce
ADRES INWESTORA : Plac Ratuszowy 1; 74-200 Pyrzyce
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 105+64.73+64.94	m m	234.67	
				RAZEM	234.67
2	KNR 2-01 0126-01 + KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm 1173.40	m ² m ²	1173.40	
				RAZEM	1173.40
3	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie humusu do 10 km 1173.40*0.3	m ³ m ³	352.02	
				RAZEM	352.02
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1064.28	m ² m ²	1064.28	
				RAZEM	1064.28
5	KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu 1064.28	m ² m ²	1064.28	
				RAZEM	1064.28
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1064.28	m ² m ²	1064.28	
				RAZEM	1064.28
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1064.28	m ² m ²	1064.28	
				RAZEM	1064.28
8	KNR 2-31 0407-03 + KNR 2-31 0402-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Ława pod krawężniki betonowa z oporem 545.60	m m	545.60	
				RAZEM	545.60