

PliD.271.11.2018

Pyrzyce, dnia 21 sierpnia 2018r.

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PliD.271.11.2018
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

„Prosimy o określenie przez Zamawiającego obowiązujących parametrów sztucznej trawy z uwagi na akt, iż Zamawiający w specyfikacji technicznej podaje rozbieżne parametry do projektu budowlanego, specyfikacji technicznej i odbioru robót oraz przedmiaru.”

Odpowiedź.

Parametry techniczne sztucznej trawy zgodnie z projektem budowlanym, tj:

- skład włókna – polipropylen stabilizowany ultrafioletem, ok. 120Gr/m2,
- przędza- 8800/1 Dtex syntetyczna LSR, fibrylowana, stabilizowana ultrafioletem,
- pokrycie – lateks karboksylowany (SBR) ok. 840 gr/m2 z 4 mm otworami perforacyjnymi,
- wysokość - 24mm,
- liczba ściegów na 1m = 230,
- liczba ściegów na 1m2 = 24.150
- waga samej murawy = ok. 1270 gr/m2,
- waga całkowita murawy = ok. 2230 gr/m2,
- przekrój taśm : szerokość 12mm, grubość 80qm,
- przepuszczalność wody – ok. 60 litrów/min./m2,
- zalecana ilość piasku kwarcowego – 18 - 22 kg/m2
- kolor trawy - zielony,
- kolor linii boiska - biały, szerokość : 50, 75, 100mm, w projekcie przyjęto 50mm,
- światłotrwałość : skala niebieskiego 1-5>4 (DIN),

Dopuszcza się zastosowanie murawy z trawy syntetycznej o parametrach równoważnych, lepszych, lecz nie gorszych do trawy projektowanej.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA

Robert Bucyna
ROBERT BUCYNA
Z-CA BURMISTRZA